



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais

Telefax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

Email: admbs@navinet.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

1. CONSIDERAÇÕES

1.1 DADOS GERAIS:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

LOCAL: AVENIDA CORONEL ANTONIO CAETANO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO

ÁREA: 1.462,50m²

1.2 FINALIDADE

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços, fixando os métodos construtivos a serem empregados na execução da presente obra de acordo com o projeto anexo, de um galpão Industrial com área de 1.462,50m².

1.3 PROJETO

O referido projeto foi elaborado de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para construção civil, e o orçamento foi elaborado conforme PLANILHA SETOP DE DEZEMBRO DE 2015.



REFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais

Telefax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

Email: admbs@navinet.com.br

2. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

AS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FUNDAÇÕES E ALVENARIAS JÁ FORAM EXECUTADAS SEGUINDO AS BOAS TÉCNICAS DA ENGENHARIA.

2.1 ESQUADRIAS

Serão instaladas grades de ferro nas aberturas das laterais do galpão para aumentar a ventilação e iluminação ambiente.

Os portões serão de ferro em tipo lambril com folha de #18 e com fechadura cilíndrica de boa qualidade.

2.2 COBERTURA

A estrutura será em arco e as treliças serão em perfis metálicos. As tesouras terão uma distância média de 5 metros uma das outras. A cobertura será em telha galvanizada comum.

2.3 REVESTIMENTOS

As paredes externas e internas serão salpicadas com chapisco 1:3 de cimento e areia regular e rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:1:6.

2.4 PINTURAS

As paredes externas e internas serão lixadas e pintadas com duas demãos de tinta acrílica.



REFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais

Telefax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

Email: admbs@navinet.com.br

2.5 PAVIMENTAÇÕES

A regularização do piso será com aterro de material adequado e executado em camadas devidamente apiloadas sobre o solo.

O contrapiso dos anexos será com concreto traço 1:4:4 (cimento, areia e brita) na espessura mínima de 3cm.

O desempenho do piso do pavilhão deverá ser realizado logo após a concretagem, quando o concreto apresentar consistência levemente firme, utilizando-se desempenadeira/lixadeira mecânica do tipo industrial.

Deverá ser marcado as juntas de dilatações de 5mm ao longo do eixo transversal e longitudinal com requadros máximos de 4,00x5,00m executado com equipamento de corte para concreto, sendo preenchidos as juntas com asfalto de baixa penetração ou masticque especial.

Bom Sucesso, 20 de Fevereiro de 2016

Manoel Heitor dos Santos Trindade

CREA: 141.591/D-MG