



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – MG

Tele fax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

**DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

**DATA RECOMENDADA PARA A CONTRATAÇÃO**

**O objeto deverá ser contratado até: 28/10/2024**

**INFORMAÇÕES DA UNIDADE / SETOR / SERVIDOR DEMANDANTE**

**Setor requisitante:**

Secretaria Municipal de Obras Públicas

**Responsável pela demanda:**

Ronan Antônio dos Santos

**E-mail:**

[alersonresende2@gmail.com](mailto:alersonresende2@gmail.com)

**Telefone:**

(35) 99984-2565

**Indicação do Agente Público Responsável pela Fiscalização**

**Fiscalização – Nome:** Alerson Amaral Resende

**INFORMAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

**Descrição sucinta da solicitação:**

Aquisição de bloquete sextavado de concreto e guias de meio fio pré-moldados para execução de calçamento de trechos adicionais no povoado Bananal.

**Descrição da necessidade da contratação:**

É necessário a aquisição do material, haja vista a necessidade de calçamento em trechos adicionais no povoado Bananal, onde está sendo feita uma obra de calçamento das principais vias do povoado, todavia, haverá necessidade de executar o calçamento em trechos adicionais a fim de atender um número maior de casas que receberão calçamento na porta e também cobrir trechos que ficam intrafegáveis principalmente em épocas de chuva. Por se tratar de uma ampliação de trecho de calçamento que já está sendo executado no local, o ideal é que seja contratado os materiais do mesmo fornecedor da atual obra, para que se tenha uma padronização dos materiais e evitar que haja diferenças de fabricação e no encaixe dos bloquetes atuais com os que serão executados na ampliação, proporcionando maior qualidade, estética, padronização e durabilidade para a obra.

**Descrição dos resultados pretendidos:**

Aquisição de bloquete sextavado de concreto e guias de meio fio pré-moldadas de concreto para calçamento de vias no povoado Bananal.

**Estimativa das quantidades com a memória de cálculo (se for o caso):**

Aquisição de 4000 bloquetes (quatro mil bloquetes) + 90 guias de meio fio pré moldado.

Serão pavimentados 250m<sup>2</sup> em um trecho com 36m de comprimento.

Sendo assim, 36x2 lados = 72 metros lineares de meio fio, sendo cada guia com 0,80m, temos 72/0,80 = 90 unidades;

Serão pavimentados 250m<sup>2</sup> com bloquete, sendo necessário 16 peças de bloquete por m<sup>2</sup>, temos 250x16 = 4000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – MG

Tele fax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

unidades.				
Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde.
1		Bloquete sextavado de concreto em dimensões: 25x25x08cm	und	4000,00
2		Guia de meio fio pré moldado de concreto em dimensões 80x30x10cm	und	90,00

Bom Sucesso, 21 de outubro de 2024

Integrante Técnico	Integrante Requisitante
Alerson Amaral Resende	Ronan Antônio dos Santos