

MEMORIAL DESCRITIVO

**REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MACAIA - DISTRITO DE BOM
SUCESSO/MG
BOM SUCESSO – MINAS GERAIS**

Este memorial foi elaborado a fim de descrever as etapas das obras de Revitalização da Orla de Macaia - Distrito de Bom Sucesso – MG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais

Telefax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente conjunto de especificações e descrições apresenta as intervenções e obras que serão feitas na Orla de Macaia, localizada na Avenida Geanini Aparecida Borges, S/N, Distrito de Macaia, Bom Sucesso – MG. As obras consistem na implementação de acessibilidade da Orla, instalação de calçamentos, bancos e paisagismo, além da construção de uma quadra de areia.

2. EXECUÇÃO DA OBRAS

A execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA local, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, e obtenção de licenças e alvarás para construção.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Foram previstos em planilha os serviços de confecção de uma placa de obra, a qual deverá ser instalada em local visível e público, contendo as informações da obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais

Telefax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

Será demolida, carregada e transportada uma escada e uma rampa em concreto armado que não atendem aos requisitos de acessibilidade para que sejam construídas no local uma rampa e uma escada em concreto armado com as inclinações e itens necessários para acessibilidade.

Será construído um barracão de obra de dimensões de 3,00x4,00 m com instalações sanitárias para serem utilizadas pelos funcionários da obra e também para depositar os materiais. Será realizada a limpeza do terreno no local de construção das calçadas.

Será realizada a pavimentação dos caminhos representados no projeto com piso intertravado, nas laterais e extremidade desse piso serão instalados os meios-fios, tanto nos trechos retos, quantos nos trechos curvos. Os mesmos deverão ser selados e pintados.

Serão locados bancos em concreto aparente de dimensões de acordo com o projeto e bancos e cadeiras para jogos, para instalação desses deverá ser realizado primeiro um lastro de concreto para recebe-los.

As rampas de acessibilidade serão em concreto moldado em loco e deverão ser locadas de acordo com o projeto, todas terão uma inclinação de 8%, guarda-corpo e corrimão em aço galvanizado. Deverá ser instalado também nas escadas reformadas, guarda-corpos e corrimões e todos eles deverão receber pintura esmalte para superfícies metálicas.

Serão instalados postes de iluminação de acordo com a distribuição do projeto, em cada poste deve conter uma caixa de passagem, e os mesmo serão interligados e entre si e ao padrão de distribuição através de eletrodutos enterrados. Para fornecer energia a cada poste devera ser chegar a cada um deles três cabos flexíveis de 16.0 mm² (uma fase, um neutro e um terra).

Uma gangorra metálica com dois lugares e as inscrições “Eu amo Macaia” devera ser instalada. Também deverão ser plantadas 10 arvores ornamentais menores que 2,00 metros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – Minas Gerais

Telefax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

Por fim deveser ser construído um deck inteiramente de madeira fixado por estacas cravadas, tendo saída nas margens e avançando para dentro do lago de acordo com as dimensões do projeto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira. É vedada qualquer alteração no projeto sem consulta prévia ao responsável pela fiscalização do serviço.

Bom Sucesso/MG, 28 de outubro de 2025.

Responsável técnico:

Vinnicius Carvalho Alves

Engenheiro Civil Municipal - CREA 328.586/D-MG

Alerson Amaral Resende

Engenheiro Civil - CREA 226.610/D-MG