

**TR – TERMO DE REFERÊNCIA**

<b>O QUE SERÁ CONTRATADO?</b>					
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtidade.</b>	<b>**Valor Unitário Estimado</b>	<b>**Total</b>
1	<b>Mata Burro Inteiro</b> CONFECCIONADO COM AS 04 VIGAS DE TRILHO FERROVIARIO TR 68 MEDINDO 250 CM DE COMPRIMENTO SENDO UM VAO DE 200 CM + 50 CM PARA CHUMBADORES E TRAVESSAS EM TUBOS DE ACO DE ALTA PRESSAO NOVOS MEDINDO 300 CM DE COMPRIMENTO, COM TUBO 2 78, COM 12 TUBOS, ESPAÇAMENTO 11CM ENTRE OS TUBOS, PINTURA PRETA COM FAIXAS AMARELAS SINALIZADORAS NAS LATERAIS, SOLDA MIG 7018, PINTURA COM FUNDO PROTETOR COM FUNÇÃO ANTICORROSIVO E UNIFORMIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE ZARCÃO COTA RESERVADA PARA ME OU EPP.	Unid	03	R\$ 4.098,00	R\$ 12.294,00
2	<b>Mata Burro Inteiro</b> CONFECCIONADO COM AS 04 VIGAS DE TRILHO FERROVIARIO TR 68 MEDINDO 250 CM DE COMPRIMENTO SENDO UM VAO DE 200 CM + 50 CM PARA CHUMBADORES E TRAVESSAS EM TUBOS DE ACO DE ALTA PRESSAO NOVOS MEDINDO 300 CM DE COMPRIMENTO, COM TUBO 2 78, COM 12 TUBOS, ESPAÇAMENTO 11CM ENTRE OS TUBOS, PINTURA PRETA COM FAIXAS AMARELAS SINALIZADORAS NAS LATERAIS, SOLDA MIG 7018, PINTURA COM FUNDO PROTETOR COM FUNÇÃO ANTICORROSIVO E UNIFORMIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE ZARCÃO AMPLA CONCORRÊNCIA.	Unid	11	R\$ 4.098,00	R\$ 45.078,00
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO**</b>					<b>R\$ 57.372,00</b>

<b>DESCRICÃO DA SOLUÇÃO</b>	
<b>QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO</b>	Substituições de Mata Burros de Madeira nas estradas vicinais que cortam o município.
<b>NATUREZA E GARANTIA DO SERVICO</b>	

<b>HAVERÁ GARANTIA DO SERVIÇO</b>	Não há prova qualidade.
<b>CRITÉRIOS DE SELEÇÃO</b>	
<b>FORMA DE CONTRATAÇÃO</b>	A forma de contratação será definida pelo setor de compras/licitações e constará no Edital ou no Aviso de Contratação Direta.
<b>CRITÉRIO DE JULGAMENTO</b>	O critério de julgamento será definido pelo setor de compras/licitações e constará no Edital ou no Aviso de Contratação Direta.
<b>O ORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?</b>	Não
<b>REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO</b>	
<b>QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Atestado de Capacidade Técnica:</b> Documento comprovando o fornecimento e/ou instalação de mata-burros, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.</li> <li>• <b>Anotação de Responsabilidade Técnica (ART):</b> Exigência de ART de fabricação/instalação devidamente registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).</li> <li>• <b>Especificações Técnicas:</b> Atendimento a projetos padrão (aço ASTM A36, concreto), garantindo resistência e segurança (rampas de fuga, sinalização).</li> <li>• <b>Capacidade Operacional:</b> A empresa deve comprovar aptidão para a escavação, transporte e assentamento da estrutura</li> </ul>
<b>HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?</b>	Não
<b>HÁ PREVISÃO DE VISTORIA?</b>	Não.
<b>COMO O SERVIÇO É PRESTADO</b>	Os mata burros deverão ser entregues de uma só vez
<b>LOCAL E HORA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b>	O serviço deve ser prestado de acordo com a Secretaria requisitante.

PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO	
<b>PRAZO DO CONTRATO</b>	120 dias
<b>HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?</b>	Não.
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<p><b>Meio:</b> Ordem bancária</p> <p><b>Onde?</b> Conta corrente da contratada no Banco do Estado de Minas Gerais.</p> <p><b>Qual o prazo?</b> Até o dia 20 do mês subsequente, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) e conferência da Secretaria requisitante com o comprovante de regularidade fiscal da contratada.</p> <p><b>Prova de regularidade fiscal</b></p> <p>A regularidade fiscal pode ser provada pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar pelos sistemas oficiais.</p>
<b>QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?</b>	Não há
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO</b>	Os dados orçamentários serão informados pela contabilidade, por meio de declaração de saldo orçamentário e constarão no instrumento convocatório e na minuta contratual, ou no instrumento que a substituir.

Bom Sucesso, 04 de março de 2026

---

Ronan Antônio dos Santos  
Secretária Municipal de Obras Públicas